

附件

招标工程量清单数量表

项目名称：贺州至巴马高速公路（都安至巴马段）三分部

分项工程：桥梁工程

桩号部位：L2K4+627.608 连接线红水河特大桥（三工段）

	第 100 章		
104-1	驻地及预制场建设		
-a1	C20 混凝土（基础、台座）	m3	200
-a2	C30 混凝土道路硬化（20cm）	m3	150
-a3	M7.5 砂浆场地硬化（5cm）	m3	200
-a4	台座钢材（钢板、角钢、槽钢等）	kg	20000
-a5	钢筋加工及安装	kg	5000
-a6	彩钢遮雨棚（不含侧边）	m2	500
-a7	彩钢遮雨棚侧边	m2	300
102-3	安全生产费		
-a	安全生产费	总额	1
103-1	场内临时道路的修建、维修		
-a	场内临时道路的修建、维修	总额	1
105-1	施工标准化		
-b	施工现场标准化	总额	1
	第 400 章		
	基础钢筋(包括灌注桩、承台、沉柱、沉井等)		
403-1-a	光圆钢筋(HPB300)	kg	29391.9
403-1-b	带肋钢筋(HRB400)	kg	580501.4
	下部结构钢筋		
403-2-a	光圆钢筋(HPB300)	kg	3296.5
403-2-b	带肋钢筋(HRB400)	kg	535671.00
403-2-c	防裂钢筋网	kg	15408.00
	上部结构钢筋		
403-3-a	光圆钢筋(HPB300)	kg	42290.50
403-3-b	带肋钢筋(HRB400)	kg	2083062.09
403-3-e	其他钢材	kg	24145.56
	附属结构钢筋		
403-4-a	光圆钢筋(HPB300)	kg	4213.8

403-4-b	带肋钢筋(HRB400)	kg	23190.58
403-4-c	防裂钢筋网	kg	8582.40
403-4-e	其它钢材	kg	152316.14
	挖土方		
404-1-a	干处挖土方	m ³	1230.3
	挖石方		
404-2-a	干处挖石方	m ³	210.2
	钻孔灌注桩		
405-1-c	D180cm	m	258.37
405-1-g	D220cm(水上)	m	756.00
	混凝土基础(包括支撑梁、桩基承台,但不包 括桩基)		
410-1-b	C30 混凝土(承台、地系梁)	m ³	326.60
410-1-c	C30 水下混凝土(承台)	m ³	2332.80
	混凝土下部结构		
410-2-a	C25 混凝土台身	m ³	189.3
	C30 混凝土		
410-2-c-1	C40 砼垫石	m ³	0.80
410-2-c-2	C40 砼台帽、耳背墙挡块	m ³	337.02
410-2-c-3	C40 砼盖梁、挡块	m ³	6.68
410-2-c-4	C40 砼方形实心墩身	m ³	215.40
410-2-c-7	C55 砼薄壁墩	m ³	1420.84
410-2-d	C50 混凝土垫石	m ³	0.25
	现浇混凝土上部结构整体化		
	C50 混凝土		
410-5-a-1	C50 砼湿接缝、横隔板	m ³	13.92
	现浇混凝土附属结构		
	C30 混凝土		
410-6-a-1	C30 砼搭板	m ³	63.50
	后张法预应力钢绞线		
411-5-a	Φs15.24 钢绞线	kg	322276.07
	现浇预应力混凝土上部结构		
411-7-a2	C55 预应力混凝土	m ³	5714.58
	预制预应力混凝土上部结构		
411-8-a	C50 预应力混凝土预制安装	m ³	2214.18
	水泥混凝土桥面铺装		
415-2-a	C50 混凝土厚 100mm	m ³	65.93

	防水层		
415-3-a	水性渗透型无机防水剂	m2	439.60
	板式支座		
416-4-a5	GYZ (300*74)	个	16.00
	盘式支座		
416-4-g-1	GPZ(2009)7.0DX	个	2.00
416-4-g-2	GPZ(2009)7.0SX	个	2.00